

פרויקט בית ספר אליזה בגין

עבודות מיזוג אוויר -

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
15.01	פירוק מזגנים קיים כלי פירוק צנרת, תעלות, מתקנים	סמפ	15		
15.02	אספקה והתקנה מזגן עילי 3.5 כ"ס, כולל 2 מ' צנרת מבודדת, כבל פיקוד וחשמל מתקן תלייה, יחידה חיצונית, סורג ונעילה. אספקה והתקנה מנתק חשמלי ליחידה חיצונית (לפי חוק חשמל).	יחידות	13		
15.03	כ"ל מזגן עילי 2.5 כח סוס.	יחידות	2		
15.04	התקנת מזגן מפירוק 2 כח סוס, כולל 2 מטר צנרת מבודדת, כולל כבל פיקוד וחשמל מתקן תלייה, יחידה חיצונית, סורג ונעילה. אספקה והתקנה מנתק חשמלי ליחידה חיצונית (לפי חוק חשמל).	יחידות	1		
15.05	אספקה והתקנה צנרת נחושת מבודדת בכותר לפי צורך, כולל כבל חשמל ופיקוד (בזספ 2' מטר) בעסיפת סרס פלסטי בעובי 0.1 מ"ל - 50x50 כולל חיבורים לשני הצדדים.	מטר	100		
15.06	אספקה והתקנה תעלות פ.י.י. לבן במידה 60x60 או לפי צורך.	מטר	50		
15.07	אספקה והתקנה צנרת גמישה בכותר פנימי 5/8" או לפי צורך לניקוז מי מזגנים.	מטר	100		

פרויקט בית ספר אור זבולון אריאל

עבודות מיזוג אוויר

מספר סעיף	תאור	יחידת מידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
15.01	פירוק מחגנים קיים כלי פירוק צנרת, תעלות, מיתקנים	כומס	1		
15.02	אספקה והתקנה מזגן עילי 3.5 כ"ס, כולל 2 מ' צנרת מבודדת, כבל פיקוד וחשמל מתקן תלייה, יחידה חיצנית. אספקה והתקנה מנתק חשמלי ליחידה חיצנית. כיתות ב, ד, 1, 2, 2, 3, 2, 3	יחידות	8		
15.03	כנ"ל מזגן עילי 3.0 טח סוס. ספרייה	יחידות	1		
15.04	התקנת מזגן מבודדת, כולל כבל פיקוד וחשמל מתקן תלייה, יחידה חיצנית .. אספקה והתקנה מנתק חשמלי ליחידה חיצנית כיתות ספח	יחידות	4		
15.05	אספקה והתקנה צנרת נחושת מבודדת בכותר לפי צרך, כולל כבל חשמל ופיקוד (בגוֹסֶף 2 מטר) בעטיפת סרט פלסטי בעובי 0.1 מ"מ - 50x50 כולל חיבורים לשני הצדדים. כולל מעברי קירות	מטר	120		
15.06	הספקה והתקנה תעלת פ.י.ו.סי לבן במידה 80/80 או לפי צורך.	מטר	60		
15.07	אספקה והתקנה צנרת גמישה בכותר פנימי 5/8 או לפי צרך לניקוז מי מחגנים.	מטר	80		
15.08	אספקה והתקנה סורג ומנעול למעבה (לפי דרישה של גבי)	כומס	13		