

04/09/2018
 דף מס': 001

מכרז

מעון הגלבוש אריאל - עבודות פיתוח
 מבנה 02 פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
<u>פרק 36 תשתיות חוץ</u>					
<u>תת פרק 36.01 מובילים</u>					
36.01.0080	צינור יק"ע 75 מ"מ	מטר	180.00		
36.01.0090	צינור קוברה עד 80 מ"מ .	מטר	130.00		
<u>תת פרק 36.02 כבלים ומוליכים</u>					
36.02.0040	כבל 4X70NA2XYN2XY	מטר	90.00		
36.02.0240	כבל טלפון 20X2X0.8 ג'לי	מטר	90.00		
<u>תת פרק 36.03 חפירות יציקות ובניות</u>					
36.03.0020	תא בקרה טרומי של כולל חפירה-חציבה ומכסה תקני. התא בקוטר 100 ס"מ ועומק 100 ס"מ.	יח'	4.00		
36.03.0040	מעבר בקיר בטון קיים במקומות שלא מוגדר כנקודה עפ"י דרישה ואישור מראש של המפקח. המעבר בקיר מכל סוג שהוא ובכל קוטר הנדרש למעבר כבלים ואינסטלציה חשמלית-גודל המעבר 35X15 ס"מ , המעבר ישמש להעברת תעלות בלבד , לא יימדדו מעברי צנרת ו-או כבלים .	קומפ'	4.00		
36.03.0060	חציבה ברצפת בטון בעובי עד 20 ס"מ למעבר כבלי חשמל למעבר כבלי חשמל במידות עד 20/25 ס"מ כולל תיקוני ריצוף .	מטר	5.00		
36.03.0130	חפירת ו/או חציבת תעלה ברוחב 40 ס"מ ובעומק 80 ס"מ, כיסוי בחול מנופה, הידוק ופינוי שארי עפר והשבת המצב לקדמותו לשביעות רצון המפקח.	מטר	90.00		
36.03.0140	תוספת למחיר החפירה עבור ביצוע חפירה בידיים במקומות שיש מכשול תת"ק ועפ"י הנחיות המפקח .	מטר	90.00		
36.03.0150	פתיחת אספלט לרבות תיקון מושלם.	מ"ר	10.00		
<u>תת פרק 36.08 שונות</u>					
36.08.0050	גומחת מונה חברת החשמל לרבות הספקה והתקנה מושלמות	קומפ'	1.00		
36.08.0060	גומחת בזק / הוט לרבות הספקה והתקנה מושלמות	קומפ'	1.00		

04/09/2018
 דף מס': 002

מעון הגלבוע אריאל - עבודות פיתוח
 מבנה 02 פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	<u>פרק 40 ריצופים ומדרגות - פיתוח</u>				
	<u>תת פרק 40.01 ריצוף שבילים רחבות</u>				
	<u>אבני שפה ומדרגות</u>				
	סעיפי ריצוף כוללים את שכבת החול בעובי עד 5 ס"מ ופיזור חול לאחר השלמת העבודה למילוי המישקים כולל הידוק. מחיר ריצוף באבן משתלבת בגוון צבעוני אינו כולל צבע לבן.				
	סעיפי אבני שפה וגן כוללים יסוד ומשענת בטון (חגורה סמויה), תקף גם לאבנים קשתיות.				
40.01.0003	אספקה והנחה של ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 סמ בגמר מחוספס בצבע חום מיוחד ואדום 110 במידות 20-20 סמ 10-20 סמ 10-10 ס"מ תוצרת אקרשטיין או ש"ע לפי תכנית כולל חיתוך האבן לפי פרט 3 ו3א	מ"ר	200.00		
40.01.0004	אספקה והנחה של ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 סמ מסוג אבן סימון לעיוורים בגוון עם צבע עם בליטות עגולות במידות 20-20 סמ לפי פרט 4	מ"ר	2.00		
40.01.0005	אספקה והנחה של אבן גן טרומית במידות 10-20-100 סמ בגוון חום העבודה כוללת יסוד בטון מצע סוג א מהודק על גבי שתית מהודקת לפי תכנית ופרט מס' 5,6,7 תוצרת אקרשטיין או ש"ע	מטר	196.00		
40.01.0006	אספקה ובניית מדרגות טרומיות מבטון בגוון חום כהה במידות 15-33 סמ' או לפי תכנית דגם 8-ME תוצרת חברת ולפמן או ש"ע . העבודה כוללת- הידוק הקרקע מצעים חפירה ליסוד יסוד בטון משטח בטון מזויין ב-30 משופע כולל משולשים הכל לפי תכנית פיתוח פרט מס' 2 ותכנית קונסטרוקטור	מטר	8.00		
	<u>תת פרק 40.07 עבודות שונות</u>				
40.07.0004	בניית נישה לשעוני מים בתוך קיר פיתוח הנישה בנויה מקירות בטון כולל סגירה עליונה דלתות ממסגרת ברזל 40x40 מ"מ עם פח מחורר כולל מנעול נעילה לפי תכנית פיתוח ופרט	יח'	1.00		

04/09/2018
 דף מס': 003

מעון הגלבוע אריאל - עבודות פיתוח
 מבנה 02 פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
40.07.0005	בניית נישה חברת חשמל ובזק בתוך קיר פיתוח ונישה לפחי אשפה - בלוני גז. הנישות בנויות מקירות בטון כולל סגירה עליונה דלתות ממסגרת ברזל 40X40 מ"מ עם פח מחורר כולל מנעול נעילה לפי תכנית פיתוח ופרט	יח'	1.00		
40.07.0006	בניית נישה חברת הוט בתוך קיר פיתוח הנישות בנויות מקירות בטון כולל סגירה עליונה דלתות ממסגרת ברזל 40 x 40 מ"מ עם פח מחורר כולל מנעול נעילה לפי תכנית פיתוח ופרט	יח'	1.00		
<u>תת פרק 40.70 קירות כובד</u>					
40.70.0010	קיר כובד מאבן לקט ענ גב בטון ב-30 (ללא דבש) בגובה עד 2.0 מ', לרבות עיבוד ראש הקיר הכיחול עם מלט אפור.	מ"ק	400.00		
40.70.0030	תוספת לקיר כובד עבור אבן לקט מצד שני של הקיר.	מ"ר	100.00		
<u>פרק 42 ריהוט חוץ ברזיות מתקני משחק פרגולות</u>					
<u>תת פרק 42.05 מתקני משחק</u>					
42.05.0001	אספקה ופיזור חול ים נקי מפסולת וגופים זרים לא מלוח כדרישת התקן ושטוף בעובי שכבה של 40 סמ' לארגז החול	מ"ק	8.00		
42.05.0002	אספקה והתקנה של משטח גומי משולב שכבה עליונה דשא סינטטי "סמארט פליי" חברת דשא עוז או ש"ע מאושר לפי הגובה הנדרש לגני ילידים ועפ"י אישור התמ"ת ומכון התקנים. גוונים יקבעו ע"י האדריכל. לרבות ירית HDPE". מחיר כולל הנחת צינור שרשורי לפי פרט מס' 22	מ"ר	400.00		
42.05.0003	אספקה והרכבה של ארגז חול מעץ במידות 3.00-3.00 מטר כולל סככת עץ תוצרת גיל תייר "מקט 20409	קומפ'	3.00		
42.05.0004	אספקה והרכבה של מתקן משולב מעץ דגם "אוקיינוס" תוצרת חברת "עידן אל גני" או ש"ע מאושר כולל ביסוס הרכבה והשגת אישור ממכון התקנים ואחריות	קומפ'	1.00		

04/09/2018
 דף מס': 004

מעון הגלבוע אריאל - עבודות פיתוח
 מבנה 02 פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
42.05.0005	אספקה והרכבה של מתקן עלה ורד 4 מושבים ממטכת תוצרת חברת עידן אל גני כולל השגת אישור מכון התקנים מקט 99290	קומפ'	1.00		
42.05.0006	אספקה והרכבה של ביתן בובות מעץ כולל גג מטר תוצרת חברת "עידן אל גני" מקט 99275 כולל השגת אישור מכון התקנים	קומפ'	1.00		
42.05.0007	אספקה והתקנה של ביתן שמירה דגם בת ים תוצרת חברת פיברן או שע מקט 6700	קומפ'	1.00		
42.05.0008	אספקה והרכבה של מתקן כולל חיבורי תשתיות דגם "קטר ההפתעות לפעוטות" מקט 99472 תוצרת חברת "עידן אל גני" או ש"ע מאושר כולל ביסוס הרכבה והשגת אישור ממכון התקנים ואחריות	יח'	1.00		
42.05.0009	אספקה והרכבה של מתקן דגם "קשת חדש - פעוטות" מקט 99066 תוצרת חברת "עידן אל גני" או ש"ע מאושר כולל ביסוס הרכבה והשגת אישור ממכון התקנים ואחריות	יח'	1.00		
<u>תת פרק 42.06 פרגולות והצללות</u>					
42.06.0002	אספקה ובניית מתקן הצללה מעל אזור מתקני המשחקים וארגז החול המתקן כולל אריג פוליאתילן בעל גמישות ודחיסות גבוהה המעוגנת לעמודי ברזל לפי הוראות היצרן תוצרת חברת קאברייט או ש"ע	מ"ר	130.00		
42.06.0003	אספקה ובניית סככה לקירי עגולות מפרופילי מתכת וקירי דנפולן ב מידות 6x2 מטר. הכל לפי תוכנית ופרטים של מהנדס קונסטרוקציה	יח'	1.00		
<u>פרק 44 גדרות ומעקות מפרופילי ברזל</u>					
<u>תת פרק 44.01 גדרות ושערים</u>					
44.01.0001	אספקה והרכבה של גדר רשת ממטכת מגולוונת וצבועה בתנור דגם חן תוצרת אור תעש או שע בגובה 1.10 מטר כולל חפירה חציבה התאמה יישור פילוס ויציקת בטון לפי פרט מספר 9	מטר	85.00		
44.01.0002	אספקה והרכבה של גדר מוסדית מפרופילי מתכת בגובה 2 מטר מגולוונת וצבועה בתנור מעוגן לראש הקיר דגם "סמדר" תוצרת אור תעש או ש"ע לפי פרט מספר 10. מרחק בין ניצבי הגדר לא יעלה על 8 ס"מ	מטר	180.00		

04/09/2018
 דף מס': 005

מעון הגלבוע אריאל - עבודות פיתוח
 מבנה 02 פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
44.01.0003	אספקה והרכבה של מאחז יד למדרגות מצינור מכופף מגולוון וצבוע בתנור כולל עמודים אנכיים כל 1.50 מטר לכל היותר או עיגון לקיר לפי פרט מספר 13	מטר	5.00		
44.01.0004	אספקה והרכבה של שער מתכת פשפש להולכי רגל בגובה 2 מטר וברוחב 1.50 מטר מגולוון וצבוע בצביעה אלקטרוסטטית כולל חפירה חציבה התאמה יישור פילוס ויציקת בטון לרבות עיגון לקרקע דגם "סמדר מוסדי" מק"ט 1606 תוצרת אור תעש או שע לפי פרט מספר 11-מרחק בין ניצבי השער לא יעלה על 8"ס"מ . השער כולל נעילה ופתיחה חשמלית אינטרקום ונקודת חשמל	קומפ'	3.00		
44.01.0005	אספקה והרכבה של שער חד כנפי ברוחב 1.10 מטר ובגובה 1.10 מטר מגולוון וצבוע בצביעה אלקטרוסטטית דגם חן תוצרת אור תעש או שע כולל חפירה חציבה התאמה יישור פילוס ויציקת בטון וכן מנעול רתק כדוגמאת רב בריח מסטר לפי פרט מספר 12	קומפ'	9.00		
44.01.0006	אספקה והרכבה של מעקה בטיחות ממתכת מגולוונת וצבועה בתנור דגם "סמדר איקסים" בגובה 1.10"ס"מ או 1.30"ס"מ תוצרת אור תעש או ש"ע לפי פרט מ"ס A9	מטר	26.00		
<u>פרק 51 כבישים - פיתוח</u>					
<u>תת פרק 51.01 עבודות הכנה ופירוק</u>					
51.01.0001	חישוף וניקוי פסולת בניה וצמחיה לצורך עבודות הפיתוח ובניית מבנה המעון, העבודה כוללת נקיון האתר מערימות פסולת הורדת צמחיה ועשביית בר כולל עקירת שורשים וסילוק החומר בפיקוח לאתר המאושר על ידי הרשות המקומית עבודת הפינוי וסילוק החומר תעשה בזהירות מירבית למניעת פגיעה כלשהיא בתשתיות קיימות המחיר כולל הובלה למקום הפינוי המאושר	קומפ'	1.00		
<u>תת פרק 51.02 עבודות עפר</u>					
51.02.0001	יישור והידוק מלא של שתית לאחר עבודות עפר-צורת דרך והכנה למשטח גומי לעומק 20 ס"מ	מ"ר	620.00		
51.02.0002	חפירה או חציבה בסלע בעומק נדרש בשטחי הפיתוח כולל הובלת החומר למקום שפיכה מאושר על ידי הרשות המקומית	מ"ק	190.00		

04/09/2018
 דף מס': 006

מעון הגלבע אריאל - עבודות פיתוח
 מבנה 02 פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
51.02.0003	מילוי מובא מחומר נברר נקי ומודרג החל מ 10 ס"מ ומטה בעל אינדקס פלסטיות מקסימלי 12% לרבות הידוק מבוקר בשכבות של 20 ס"מ לכל דרגת צפיפות לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 51	מ"ק	430.00		
51.02.0004	חיפוי שטחי גיבון באדמה גננית מקומית או מובאת בתוספת קומפוסט כולל הובלת האדמה לשטח החיפוי ופיזור בשכבה של 40 סמ בהתאם לגבהים מתוכננים והוראות המפקח באתר כמו כן אספקת האדמה תעשה לאחר הגשת בדיקות קרקע על ידי מעבדה מוסמכת לנושא זה והאדמה תקבל את אישור המעבדה	מ"ק	95.00		
51.02.0009	התאמת מכסה תא בקרה למפלס חדש	יח'	3.00		
<u>תת פרק 51.03 מצעים ותשתיות</u>					
51.03.0001	מצע סוג א לשבילים ומשטחי ריצוף וגומי כולל הידוק של 100 אחוז בשכבה בעובי 20 סמ	מ"ק	200.00		
51.03.0002	מצע סוג ב למדרגות וקירות כולל הידוק	מ"ק	20.00		
51.03.0003	אספקה והנחת שרולים מפוליאטילן בקוטר 110 מ"מ ועובי דופן 6 מ"מ להובלת צנרת השקיה וחיבורי חשמל ולחיבור מחשב ההשקיה לרשת החשמל לרבות חוט השחלה מניילון	מטר	85.00		
51.03.0004	אספקה וביצוע ריסוס מונע הצצת עשביה על גבי תשתית ריצוף שבילים ומשטחי ריצוף	מ"ר	820.00		
<u>פרק 57 עבודות מים וביוב</u>					
<u>תת פרק 57.00 תת פרק 57.0 הערות</u>					
אופני המדידה במידה ולא צויין אחרת אופן המדידה יהיה על פי המפרט הכללי בהוצאת הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם בהשתתפות: משרד הביטחון / אגף בינוי, משרד הבינוי והשיכון / מינהל תכנון והנדסה, משרד האוצר / החשכ"ל משרד התחבורה. (הספר הכחול) במהדורתו העדכנית ביותר.					

04/09/2018
 דף מס': 007

מעון הגלבוע אריאל - עבודות פיתוח
 מבנה 02 פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מחיר יחידה כולל אספקה והתקנת הצינורות עדכון מדידה, פיזור צינורות, אספקת האביזרים, חפירה ו/או חציבה, חפירת ידיים במקומות הנדרשים, דיפון, סילוק עודפי אדמה, אספקת ריפוד החול וכיסוי צינורות כנדרש				
	<u>תת פרק 57.01 קוי אספקת מים עד קוטר 8" (המחיר כולל ספחים)</u>				
57.01.0010	מחיר יחידה כולל אספקה והתקנת הצינורות עדכון מדידה, פיזור צינורות, אספקת האביזרים, חפירה ו/או חציבה, חפירת ידיים במקומות הנדרשים. סילוק עודפי אדמה, אספקת ריפוד החול וכיסוי צינורות כנדרש קו מים מגולבן סקדיול 40 בקוטר 3/4" ועטיפת פלסטיק מושחלת תלת שכבתית דוגמת APC-3 או טריו בעומק עד 1.00 מ', כולל ספחים.	מטר	20.00		
57.01.0015	קו מים מגולבן סקדיול 40 בקוטר 1" ועטיפת פלסטיק מושחלת תלת שכבתית דוגמת APC-3 או טריו בעומק עד 1.00 מ', כולל ספחים.	מטר	50.00		
57.01.0065	קו מים מפלדה בקוטר 2" ע.ד. 3.65 מ"מ עם ציפוי פנים בטון ועטיפת פלסטיק מושחלת תלת שכבתית דוגמת APC-3 או טריו או ש"ע מונח בעומק עד 1.00 מטר כולל ספחים.	מטר	50.00		
57.01.0070	קו מים מפלדה בקוטר 3" ע.ד. 5/32" עם ציפוי פנים בטון ועטיפת פלסטיק מושחלת תלת שכבתית דוגמת APC-3 או טריו או ש"ע מונח בעומק עד 1.00 מטר כולל ספחים.	מטר	50.00		
57.01.0855	התחברות קו מים חדש בקוטר עד 2" לקו מים קיים בכל קוטר, לרבות עבודות ההכנה הדרושות, איתור הקו, סגירתו, ניקוזו והחזרת המצב לקדמותו, הכל בתאום עם הרשויות.	יח'	1.00		
57.01.0860	התחברות קו מים חדש בקוטר 3"-4" לקו מים קיים בכל קוטר, לרבות עבודות ההכנה הדרושות, איתור הקו, סגירתו, ניקוזו והחזרת המצב לקדמותו, הכל בתאום עם הרשויות.	יח'	2.00		
57.01.0870	תוספת עבור חיבור קו חדש לקיים מחומרים שונים בקטרים עד 2", כולל ספחים.	קומפ'	1.00		

04/09/2018
 דף מס': 008

מעון הגלבוע אריאל - עבודות פיתוח
 מבנה 02 פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
57.01.0875	תוספת עבור חיבור קו חדש לקיים מחומרים שונים בקטרים "4"-3", כולל ספחים.	קומפ'	2.00		
57.01.1160	פתיחת מסעה/מדרכה מרוצפת ותיקונה לאחר הנחת קו מים בכל עומק.	מטר	10.00		
57.01.1230	נקודת מים קרים כוללת צינור מגולבן "1/2 סקדיול 40 עד 2.0 מ'	קומפ'	5.00		
<u>תת פרק 57.02 מתקנים ואביזרים למים</u>					
	האביזרים ללחץ 16 אטמ' אלא אם כן מצוין אחרת. מכסי השוחות לפי ת"י 489, לרבות סימון יעוד וסמל הרשות. מחירי היחידה של המגופים, שסתומים ואביזרים אחרים כוללים את כל אלמנטי החיבור הנדרשים לרבות אוגנים נגדיים, מחבר מאוגן ("חצי דרסר"), ברגים, אומים, אטמים וכיו"ב.				
57.02.9000	ראש מערכת ראשי "3 לפי פרט בתוכנית, לרבות מד מים "3 ארד, מז"ח WATTS "3 + מסנן "3 + 3 מגופים "3 + ברז סגירה "2 + אלחוזר "2 + משחרר אויר + ברז כיבוי "3, ברז הסנקה כפול "3 ואלחוזר "3, קומפלט ומאושר ע"י המתכנן.	קומפ'	1.00		
<u>תת פרק 57.03 קוי ביוב (המחיר כולל ספחים)</u>					
	צינורות פ.י.ו.סי עבה לביוב מסוג SN-8 (מיוצר לפי ת"י 884)				
57.03.0005	צינור P.V.C עבה לביוב בקוטר 110 מ"מ מונח בקרקע בעומק עד 1.25 מטר.	מטר	40.00		
57.03.0050	צינור P.V.C עבה לביוב בקוטר 160 מ"מ מונח בקרקע בעומק עד 1.25 מטר.	מטר	70.00		
57.03.0055	צינור P.V.C עבה לביוב בקוטר 160 מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-1.26 מטר ועד 1.75 מטר.	מטר	20.00		
57.03.0060	צינור P.V.C עבה לביוב בקוטר 160 מ"מ מונח בקרקע בעומק הגדול מ-1.76 מטר ועד 2.25 מטר.	מטר	10.00		
57.03.0715	חיבור צנור ביוב חדש מ-P.V.C או יצקת בקוטר "6 ליציאת ביוב קיימת ממבנה, כולל פירוק היציאה הקיימת	קומפ'	10.00		

04/09/2018
 דף מס': 009

מעון הגלבוע אריאל - עבודות פיתוח
 מבנה 02 פיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
57.03.0785	פתיחת מסעה/מדרכה מרוצפת לצורך הנחת קו ביוב בכל קוטר והחזרת המצב לקדמותו.	מ"ר	10.00		
57.03.0800	פתיחת דרך/משטח מצעים ותיקונו לאחר הנחת קו ביוב בכל עומק	מ"ר	10.00		
<u>תת פרק 57.04 מתקני ביוב</u>					
	מחירי שוחות הבטון כוללים בין היתר גם איטום בין כל חלקי השוחה בכל קוטר כנגד חדירות מים באמצעות אטם "איטופלסט", לרבות סימון יעוד וסמל הרשות				
57.04.0015	שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 80 ס"מ עם תקרה ומכסה בקוטר 60 ס"מ מסוג B125 בעומק עד 1.25 מטר.	יח'	7.00		
57.04.0065	שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 125 ס"מ עם תקרה ומכסה בקוטר 60 ס"מ מסוג B125 בעומק מ-2.76 מטר ועד 3.25 מטר.	יח'	1.00		
57.04.0215	תוספת מחיר לשוחה בקוטר 80 ס"מ עבור תקרה ומכסה כבד מסוג D400	יח'	7.00		
57.04.0225	תוספת מחיר לשוחה בקוטר 125 ס"מ עבור תקרה ומכסה כבד מסוג D400	יח'	1.00		
57.04.0740	תוספת מחיר עבור חבור קו ביוב בקוטר "4"-6" לשוחה קיימת בכל עומק, כולל חפירה, גילוי השוחה, שינוי עיבוד פנימי, כיסוי ואטימה על פי הנדרש.	יח'	1.00		
57.04.0795	מפל פנימי בשוחת בקרה בקוטר כלשהו	יח'	3.00		
57.04.1005	קידוח סופג לניקוז מזגנים בקוטר 40 ס"מ עומק 2.0 מ"ר במרכז צינור שרשרי בקוטר 110 מ"מ עטוף בבד גאוטכני וסביבו חצץ גס	קומפ'	3.00		
57.04.9000	מפריד שמן 2 מ"ק תוצרת חופית כולל חפירה ומילוי + חוליות הארכה + צינורות ביקורת + מכסים, מותקן מושלם כולל כל האביזרים הנדרשים.	קומפ'	1.00		
57.04.9010	קופסת ביקורת נופלת בקוטר 100/50 מ"מ עשויים מפוליפרופילן לרבות מסגרת מרובעת ורשת או מכסה מוברג מפליז.	יח'	1.00		
57.04.9020	מחסום רצפה 200/100 מ"מ מפוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) עם רשת פליז מוברגת במסגרת מרובעת + סל נירוסטה.	יח'	1.00		

04/09/2018
010 :סמ 7ד

מעון הגלבוע אריאל - עבודות פיתוח
מבנה 02 פיתוח

[illegible]

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן